

Spett. Comune di SPINADESCO

Preventivo di spesa lavori di pulizia locali e sottoscala e assistenza per prove di carico solai e scala

1) Pulizia locali lato Est cortile municipio al piano primo, piano terra e sottoscala

a) Descrizione lavori:

- 1) Pulizia completa di tutti i materiali, mobili e macerie presenti nel salone al piano primo e nei locali al piano terra dove verranno eseguite le prove di carico dei solai, compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto e accatastamento in altri locali dei materiali da recuperare.
- 2) Pulizia completa del sottoscala, compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto e accatastamento in altri locali dei materiali da recuperare e compreso la rimozione della porta in legno su Via Roma e creazione di una pannellatura con assi in legno e puntelli in sostituzione del serramento rimosso.
- 3) Rimozione del controsoffitto lesionato in cannicci e intonaco presente nel locale di accesso al vano scala, compreso il carico a mano ed il trasporto a rifiuto in discarica.

b) Preventivo di spesa:

€. 1.900,00

2) Assistenza muraria esecuzione prove di carico solaio e scala

a) Descrizione lavori:

- 1) Formazione fori nel solaio in laterocemento e rimozione di una parte del fondello in laterizio per poter verificare il diametro dei ferri di armatura.
- 2) Rimozione di un mattone della volta per appurarne lo spessore
- 3) Scrostamento di parte di intonaco per verificare l'appoggio e lo spessore della trave in cemento
- 4) Formazione foro in una tramezza esistente per passaggio sensori
- 5) Posa in opera trabatello al piano primo per l'utilizzo degli operatori della ditta della prova carichi
- 6) Creazione protezione alla scala e al pianerottolo con supporti in ferro e assi in legno.
- 7) Creazione piani di appoggio su tutti i gradini della seconda rampa di scale per l'appoggio del vascone di prova
- 8) Assistenza alla salita e discesa dell'attrezzatura necessaria alla prova di carico.

b) Preventivo di spesa:

€. 680,00

- Voci non incluse nel preventivo :

- a) I.V.A.
- b) Fornitura acqua ed energia elettrica per i lavori
- c) Tutto quanto non specificatamente riportato

Grumello Cremonese, li 03.02.2020

Guida Luigi Edilizia

**GUIDA LUIGI
EDILIZIA**
Via Clerici n. 22 - Tel. (0372) 70317
26023 GRUMELLO CREMONESE (CR)
Cod. Fisc. 020 LGU 71M15 D15GJ
BANK IVA 01058820190